



GRUNNMYND 1. HÆÐ, mkv. 1:50

FRÁVEITULAGNIR:

- SKÓPLAGNIR INNAHÚSS ERU PP-PLAST, EN PVC/PE-PLAST OG EDA STEINN Í JARÐVEGI
- NAFNMÁL LAGNA ERU GEFIN Á GRUNNMYND
- LÁGMARKSHALLI AÐGENGILEGRA SKÓPLAGNA ER 10‰, EN LAGNA Í JARÐVEGI 20‰
- SAMSKYTTI SKAL ÞÉTTA MÆÐ ÞAR TIL GERÐUM GÚMMIHRINGJUM, LAGNIR Í JARÐVEGI SKAL LEGGJA OFAN Á 150mm ÞJAPPAD SANDLAG Þ.A. RÖR HVÍLI Á BELGNUM EN EKKI MUFFUM. FYLLA SKAL MÆÐFRAM OG YFIR LAGNIR MÆÐ MINNST 150mm SANDLAGI.
- LÁGMARKSJARÐVEGSHULA Á FRÁVEITULÖGNUM ER 0,7m.
- SKÓPLAGNIR SKAL PRÓFA ÞANNIG AÐ FALLÞÍPU OG GREINISTÚTUM ER LOKAÐ OG EINSTAKIR STOFNAR Fylltir með vatni. AÐGÆTA SKAL HVORT SMIT SE Á SAMSKYTTUM. EF EKKERT SMIT FINNST EFTIR 12JST SKOÐAST LÖGNIN ÞÉTT
- REGNVATNSLAGNIR ERU PVC-PLAST OG LÁGMARKSHALLI ER 10‰.
- EFNI OG FRÁGANGUR SKAL UPPFYLLA ISLENSKAN STADAL ÍST 88:2003 OG RB-TÆKNIBLAÐ Rb (12). 401.2.

TÁKN:

- SKÓPLÖGN
- REGN- OG JARÐVATNSLÖGN
- JARÐVATNSLÖGN

TÆKI:

- EV ELDHÚSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÆL
- PV ÞVOTTAVÆL
- HL HANDLAUG
- SV SKOLVASKUR
- VS VATNSSALERNI
- SB STEYPIBÁÐ
- BK BADKER
- GNG GEGNUMSTREYMISNIDURFALL
- GN GÓLFNIDURFALL
- HRB HREINSIBUNJUR
- HN ÞAKNIDURFALL
- SN SVALANIDURFALL
- NF NIDURFALL
- F FALLÞÍPA
- HP HEITUR POTTUR
- LR LOFTRÁS

Samþykkt þann
28 SEPT. 2007
Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h.Sigurbjartur Halldórsson

FJÓLUÁS 2-4-6 HAFNARFJÓRDUR		TÆKNIÞJÓNUSTA SÁ ehf HAFNARGATA 60 230 KEFLAVÍK S: 421-5105	
FRÁRENNSLISLAGNIR GRUNNMYND 1. HÆÐAR		hannað SHV	teiknað SHV
SIGURDUR ÁSGRIMSSON KT: 161161-2929 MFI		yfirfarir SÁ	dags 29.08.2007
1:50		nr. 589302	