P 610|609 — GRUNNMYND – KJALLARI – HLUTI H

MÆLIKVARÐI 1:50

U 610|609

V 610|611

VE50

ø250

118 l/s

SL

SR-400

SR-315

SR-250

2HR161

2ÚB160

Öryggisnet með um 10mm möskvum

Hljóðgildrubarki ø315 - Lengd um 800mm

Útsogsblásari Östberg 315C eða samsvarandi með stiglausum hraðastill sem staðsetjist hjá blásara. Loftmagn stillist á 125 l/s

Vatnsþéttur frágangur

ø315 Weholite plaströr frá lagnagangi og um 600mm upp fyrir endanlegt yfirborð. Umhverfis pípu skal koma a.m.k. 200mm sandlag.

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4

Samþykkt þann 25 JAN. 2008

Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h.Sigurbjartur Halldórsson

H

| Nr. | Dags. | Breyting | Unnið af |
|---|---|---|---|
| B | | | |
| A | | | |

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR :

SUNDMIÐSTÖÐ Á VÖLLUM - ÁSVELLIR 2 - HAFNARFIRÐI
LOFTRÆSIKERFI
KJALLARI - GRUNNMYND - HLUTI H

HANNAÐ: JKG — TEIKNAÐ: EKG

SAMÞYKKT: JKG — KVARÐI: 1:50 — DAGS.: Maí 2007 — NÚMER: 168 - 610

TIF - TÆKNIÞJÓNUSTA
JÓN K. GUNNARSSON
K.T. 111149-2919
BRÓNDUKVÍSL 5
110 - REYKJAVÍK
SÍMI 567 7899
NETFANG TIF@ITN.IS