


SNYR / STEYKUMÖT



FRÁGANGUR Á SAMTENGINGUM  
STEYKUTENA FYRIR SKOGLAUNASKAUT



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HJULÐAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5\*  
HÆÐ Á RÖFUM SÉ 105 mm.  
TENGLAR VÍÐ RÖFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG RÖFAR.  
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 110mm.  
HÆÐ Á VEGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210mm.  
MÁLSTRAUMUR RÖFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

\* NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

L = SJÓNVARP, F = BEJARSMÍ, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160mm

H = HÁTALARADÓSR H=20mm, DS = DYRASÍMI H=130mm

REYKSKYNIARI Jónleikur

REYKSKYNIARI optískur

HREYFISKYNIARI þrjúFAVARNAKERFIS H=VLOFT

07.12.12 *Steinn Elman*

UTG.	07-12-07	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	<i>Trout</i>	220146-2439
UTG.	DAGR.	TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA	

ÓSEYRARBRAUT 29 HAFNARFIRÐI  
PÍPUR Í GRUNNI OG SÖKKULSKAUT

**TERA** s/f RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA  
EDMUND BELLERSEN RAFMAGNSRANDEL SÍMI 567288  
TRAUSTRÍ SVENNIOHNSON RAFMAGNSHENSFR. SÍMI 567390

MEV.	1:125
TEIKN.NR.	2
SÍÐASTA TNR.	
TNR.	2 AF 22
ÖTU.	A