



SKÝRINGAR:

LAGNIR Í LÉTTA VEGGI OG NIDURTEKIN LOFT ERU HULDAR PÍPUR Í LAGSPENNU SÉU 16mm OG VIR 3X1,5g.
 HÆÐ RÓFA SÉ 110 OG TENGLA 20
 HÆÐ VEGGLJÓSA Á VS SÉ 190
 HÆÐ VEGGLJÓSA Í AFGREIÐSLU SÉ 180
 Á SKRIFSTOFU ER AL-TENGLASTOKKUR MEÐ AÐSKILDU SMÁSPENNUHÁLFI H ER 90 MÁL ERU Í CM. OG MIÐAST VIÐ FULLGERÐ GÓLF

PÍPUR TÄLVU OG SÍMA ERU 20mm. ELD OG ÞJÓFAVARNAKERFIS 16mm. STOFNLAGNIR OG LAGNIR Í SAL ERU STRENGJALAGNIR Í STRENGJASITGUM OG BÉKKUM STRENGUR EKK OG/EBA POWERFLEX 0,6/1KW GILÐLEIKI STRENGJA OG MÁLSTRAUMUR BONAÐAR SÉ Í SAMRÆMI VIÐ YFIRLAGS-VÖRN

SKÝRINGAR ÞESSAR GILDA NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

VERKEFNI		HVALEYRARBRAUT 33 HAFNÁRFIRÐI		VERKHLUTI		GRUNNMYND 3.H. SMÁSPENNA		MKV.	
H		03/07		SAMB.		ANDRÉS M. ANDRÉS MAGNÚSSON KT., 311038-3469		1:50	
T		03/07		ANDRÉS M.		SÍMI: 555-2253 / 898-2253		TETKNR.	
DTG.		BREYTING		DAGS. NAFN		KRÓKAMÝRI 78, 210 GARDABÉ		10 af 13	