



SKÝRINGAR:

LAGNIR Í LÉTTA VEGGI OG NIDURTEKIN LOFT ERU HULDAR PÍPUR Í LAGSPENNU SEU 16mm OG VÍR 3X1,5q.

HÆÐ ROFA SÉ 110 OG TENGLA 20

HÆÐ VEGGLJÓSA Á VS SÉ 190

HÆÐ VEGGLJÓSA Í AFGREIÐSLU SÉ 180

Á SKRIFSTOFU ER AL-TENGLASTÖKKUR MEÐ AÐSKILDU SMÁSPENNUHÓLFÍ H ER 90

MÁL ERU Í CM. OG MIÐAST VIÐ FULLGERÐ GÓLF

PÍPUR TÖLVU OG SÍMA ERU 20mm.

ELD OG ÞJÓFAVARNAKERFIS 16mm.

STÖFNLAGNIR OG LAGNIR Í SAL ERU STRENGJALAGNIR Í STRENGJA-SITGUM OG BÉKKUM STRENGUR EKK OG/EDA POWERFLEX 0,6/1KW

GILDLLEIKI STRENGJA OG MÁLSTRAUMUR BONAÐAR SÉ Í SAMRÆMI VIÐ YFIRLAGS-VÖRN

SKÝRINGAR ÞESSAR GILDA NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

VERKEFNI		HVALEYRARBRAUT 33		VERKHLUTI		GRUNNMYND 3.H.		MKV.	
		HAFNARFIRÐI				LÁGSPENNA		1:50	
H		03/07		Andrés M.		ANDRÉS MAGNÚSSON KT., 311038-3469		SAMP.	
T		03/07		Andrés M.		SÍMI: 555-2253 / 898-2253		9	
DTG.		BREYTING		DAGS. NAFN		KRÓKAMÝRI 78, 210 GARDABÉ		13	
								VERKNR 181_09	