



SKÝRINGAR:
 LAGNIR Í LÉTTA VEGGI OG
 NIÐURTEKIN LOFT ERU HULDAR
 PÍPULAGNIR PÍPUR 16mm. OG
 VÍR 3X1,5q.
 STÖFNLAGNIR OG LAGNIR Í SAL
 ERU STRENGJALAGNIR Í STRENGJA-
 STIGUM STRENGUR EKK OG/EDA
 POWERFLEX 0,6/1KV.
 MÁLSTRAUMUR BUNADAR SÉ Í
 SAMRÆMI VÍÐ YFIRLAGSVÖRN
 TAFLA T-11 SÉ GÖLFSKÁPUR IP64
 1900x1600x300 H-B-D
 SKÝRINGAR ÞESSAR GILDA NEMA
 ANNARS SÉ GETID

STEYPTUR
 STÖÐVEGGUR

VERKEFNI HVALEYRARBRAUT 33 HAFNARFIRÐI				VERKHLUTI GRUNNMYND 1.HÆÐ LAMPAPLAN		HKV. 1:50
H	03/07	Andrés M.	ANDRÉS MAGNÚSSON KT., 311038-3469	SAMP.	TEIKNNR.	5
T	03/07	Andrés M.	SÍMI: 555-2253 / 898-2253		af	13
DTG.	BREYTING	DAGS. NAFN	DAGS. NAFN	KRÓKAMÝRI 7B, 210 GARDABÆ	VERKNR.	181_04