



Samykkt þann  
16 OKT. 2007  
Byggingufulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Hjalldórsson

Grunnmynd - Mkv.: 1:50

**ALMENNT**

Hæðir eru í m í staðbundnu hæðarkerfi  
Táknar hæð í sniðmynd  
Táknar hæð á plötu í grunnmynd  
Járnstærðir eru í mm  
Timburstærðir eru í mm  
Öll ónefnd mál eru í mm

**ÁLAGSFORSENDUR**

Leyft álag á grunn..... - MN/m<sup>2</sup>  
Snjóálag..... 1,26 x KN/m<sup>2</sup>  
Vindálag..... 1,76 x G<sub>p</sub> KN/m<sup>2</sup>  
Notálag..... - KN/m<sup>2</sup>

**TRÉVIRKI OG STÁLFESTINGAR**

Límitré skal vera í gæðaflokki L40 (GL32)  
Límitökur U (valnshell)  
Aðrir burðarvirðir skulu ekki vera lakari en K18 samkvamt ÍST/DS413  
Stálgeði í sérsmíðuðum festingum er S235 skv. DS/EN10025  
Stálgeði í boltum og tálum er ISO 4.6 nema annað sé tekið fram.  
Fúvarja skal spennuenda og aðra hluta frá sem steyptast inn eða leggjast að steinsteypu.  
Undir allar boltarar sem herbast að tré skal setja skinnur með kantlengd 3x3 og þykkt 0,3x3 td er þvermál boltar.  
Allir festihlutar úr stáli skulu galvanhúðaðir nema annað sé tekið fram á teikningu.

**Innsteyptar festingar**  
Vanda skal frágang og staðsetningu innsteyptra festinga. Ath. að bremsa steypuáfar af festingum þegar steypuvinu er lokið.  
Núkvæmniskröfur við staðsetningu festinga  
Staðsetning í hæð og í plani +/- 5mm

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA Eða Í HEILO ER HÁÐ SKRIFLEGGU LEYFI LÍMITRÉVIRNETS EHF.

Númer	Dags	Skýring breytingar	Br. af

 Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík Sími: 530 6000 Fax: 530 6019	MKV. 150 DAGS. 2007.09.18 VERKFR. 2006110006	VERKFR. 2006110006 YFRF. 1	ÚTGÁFA NR. 1 NR. TEIKNINGAR
	HEITI VERKS: Selhella 13 GRUNNMYND: 1. hluti		MAÐN HÖNNUNAR: Bjarni Ingbergsson Byggingatæknifræðingur 030861-2729