



GRUNNMYND 1:50

FRÁVIK FYRIR SOÐNA HLUTI  
SAMKYEMT DIN 8570, PL.1+3B+V, 10,87  
SUDA SAMKYEMT  
DIN-EN 288 - 2

ALLAR ÖMERTAR SUBUR  
a=4mm ÞYKKAR  
EN EKKI MEIR EN 0,7 d  
AF ÞYNNRI HLUTANUM

STÁLPLÖTUR >20mm ÞYKKAR  
ÞARF AD PRÓFA FYRIR TÝSKUNINGU!

ÚTB. DAGS. BREYTINGAR

▼ K 7500

Samþykkt þann  
01 FEB. 2008  
Byggingarfulltrúin / Hafnarhöfði  
P./H. Hrólfur S. Gunnlaugsson

MIDHELLA 2  
220 HAFNAFJÖRÐUR  
IBNADARHÚSNÆÐI  
BURÐARPOLSTEIKNINGAR  
STÁLGRIND  
ÞAKVIRKI

VERÐUR:  
SKYRÐUR:  
DAGS: 07.01.2008

ÓTGÁFA I GILDI: 9/10/08  
TEKNA NR.: 18.001

Kristján Magnússon  
Míbúgung 11 220 Hafnarfjörður  
t. 240855-7899  
f. 240855-7899  
Sími: 555-1983  
e-mail: km@kmmedia.is

KM Byggingar ehf.