



Byggingarfylltri:	
-------------------	--

Pungi:		tonn
Rúmgildi:	Flatarmál:	m ²
Rúmgildi:	Rúmmál:	m ³
Fjóldi:	Flokkur:	stk.
Flokkur:		-
Steypa burðar:	C25	MPa
Steypa kápa:	C30	MPa
Slakbending:		MPa
Spennistál:	fo,1,k/fpk =	MPa
Smíðastál:		MPa

Ytri brún (VK):	35	mm
Innri brún (BE):	30	mm
Neðri brún:	30	mm
Efri brún:	30	mm

Lágmarks D / Minimum D:	
Byggingurjárns:	
Aferð:	

Nr.	Vörunúmer	Vöruheiti	Magn

Samþykkt þann
15 JAN. 2008
Byggingufulltrúnni í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Almenn járnabending í veðurkápu er K189.
Almenn járnabending í burðavegg er 2K189
Kantkjarn eru 2xK12
2xK12 í kringum op og K12 á ská.
Tengijárn í plötu er K10.
L=1000, C250.

VS120, C320 járnabakkar.

Sigurbjartur Halldórsson

Verkkaupi:	Jón Páll Hallgrímsson Burkavallir 17a 221-Hafnarfirði	Einingarnúmer:	
Verknr.:	V-700	Mkv.:	1:50
Verkefni:	Einbýlishús Hnoðravellir 22 Hafnarfirði Veggeiningar	Hæð:	Hannað: VJ Teiknað: SG
Samræmingarhönnuður:		Yfirfarið:	VJ
Undirskrift hönnuðar:	<i>Ólafur Jónsson</i>	Útg.dags.:	10.12.2007
		Teikn.nr.:	V700-905

Breyting:	Dags:	Breytt af:	Hverju breytt:

LOFT ORKA
Borgarnesi ehf.
Englas 1 310 Borgarnes
Sími: 433 9001 Fax: 433 9013
www.loftorka.is