



OFNASKRÁ

Framrás/bakrás ofna = 70° / 35°C

Ofn nr.	Herbergi	Reiknað varmatap [W]	Alköst gólfhita [W]	Alköst ofna [W]	Mesta hæð ofna [cm]	Mesta lengd ofna [cm]	Ath.
0-01	Svefherbergi 0.h.	2.467	1.453	1.014	35	300	
0-02	Stofa 0.h.	1.953	1.492	481	35	150	
0-03	Þvottur 0.h.	469	0	469	150	50	
0-04	Baðherbergi 0.h.	600	0	600	150	50	Handklæðaofn
0-08	Garðskáli 0.h.	2.516	0	1.258	60	200	
0-09	Garðskáli 0.h.		0	1.258	60	200	
1-01	Eldhús 1.h.	3.340	2.196	276	50	140	T.d. Jaga veggofn m.
1-02	Forstofa 1.h.	427	1.296	0			blástri, ofan skápa
1-03	Svefherbergi 1.h.	2.718	1.960	758			Nota ofn sem fyrir er
1-04	Addyril 1.h.	1.477	765	712	1500	40	Lóðréttur Runtyl
1-05	Baðherbergi 1.h.	1.407	614	793	2000	60	Handklæðaofn
Varmatap Σ:		17.373					
Heild gólfhita:			9.776				
Heild ofna:				7.597			

Samþykkt þann
04 FEB. 2008
 Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

Dag.	Nr.	Breytingar	Höfundur	Daga
Verkteikning				

Vesturvangur 6, Hafnarfirði – stækkun

 Verkfæðisjónusta Fjarlægata 13-15 - 220 Hafnarfjörður Sími 565 5646, Fax 565 5641	Lagnir – Ofnakerfi	
	Grunnmynd kjallara	
Höfundur Sigurður Gunnarsson 787063-7599	Daga 09.11.2007	Teking / Höfundur af JW/SHG
Samningshöfundur	Mækkvæði 1:50	Númer teikningar H0q2

Skýringar sjá teikningu nr. F-y1

