



Grunnmynd - Mkv: 1:50

ALMENNT

Hæðir eru í m í staðbundnu hæðarkerfi
 0.00 Táknað hæð í sniðmynd
 0.00 Táknað hæð á plötu í grunnmynd
 Járnstærðir eru í mm
 Timburstærðir eru í mm
 Öll ónefnd mál eru í mm

ÁLAGSFORSEÐUR

Leyff álag á grunn..... - MN/m²
 Snjóálag..... 1,26 KN/m²
 Vindálag..... 1,76 KN/m²
 Norðálag..... - KN/m²

TRÉVIRKI OG STÁLFESTINGAR

Lítré skal vera í gæðaflokki L40 (GL32)
 Límtökkur U (vatnshelt)
 Aðrir burðarvirji skulu ekki vera lakari en K18 samkvæmt IS7/DS413
 Stálgeði í sérsmíðubutum festingum er S235 skv. DS/EN10025
 Stálgeði í boltum og feimur er ISO 4.6 nema annað sé tekið fram.

Fúgarja skal sperruenda og aðra hluta frá sem steypast inn eða leggjast að stélmotöpu.
 Undir allar boltarar sem herðast að tré skal setja skinnur með kantengd 3rd og þykkt 0,3-d í d er þvermál boltar.
 Allir festihlutar úr stáli skulu galvanhóðaðir nema annað sé tekið fram á teikningu.

Innsteyptar festingar
 Vanda skal frágang og staðsetningu innsteyptra festinga. Ath. að hreinsa steyptulatar af festingum þegar steyptu eru lokið.
Nákvæmni
 Stöðsetning í hæð og í plani +/- 5mm

ÖLL AFNDT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGLU LEYFI LÍMTRÉVIRNETS EHF.

Númer	Daga	Skýring breytingar	Br. af
Tæknidæld Gylfatíð: 9.112 Reykjavík kt. 700269-2729 Sími: 530 6000 Fax: 530 6019		MKV. 150 DAGS. 2007.10.04 VERKNR. 2006110006 ÚTGÁFA NR. 1 NR. TEIKNINGAR	102
HEITI VERKS Miðhella 4, Hafnarfirði		NAFN HÖNNUNAR Bjarni Ingbergsson Byggingateknifræðingur kt. 030861-2729	DAGS. AÐRITUNAR 5/10.07 NR. AÐRITUNAR 5/10.07
HEITI TEIKNINGAR Grunnmynd - lína 7-13		AÐRITUN HÖNNUNAR AÐRITUN SAMRÆM HÖNNUNAR 	