



Mál miðast við útbrún burðargrindar
Sökkull er inndreginn um
10mm á öllum hliðum

Grunnmynd - Mkv.: 1:50

ALMENNT
Hæðir eru í m í staðbundnu hæðarkerfi
Táknar hæð í sniðmynd
Táknar hæð á plötu í grunnmynd
Járnstærðir eru í mm
Timburstærðir eru í mm
Öll ónefnd mál eru í mm

ÁLAGSFORSENDUR
Leyft álag á grunn..... - MN/m²
Snjóálag..... 1,26 KN/m²
Vindálag..... 1,76 KN/m²
Notálag..... - KN/m²

TRÉVIRKI OG STÁLFASTINGAR
Límté skal vera í gæðaflokki L40 (GL32)
Límtölukur U (valnóttel)
Aðrir burðarvirðis skulu ekki vera lakari en K18 samkvamt ÍST/DS413
Stíggeði í sérsmíðum festingum er S235 skv. DS/EN10025
Stíggeði í boltum og teinum er ISO 4.6 nema annað sé tekið fram.
Fúurverja skal spennuenda og aðra hluta tréss sem steyptast inn eða leggjast að steypteytu.
Undir allar boltarar sem herðast að tré skal setja skinnur með kantlengd 3-d og þykkt 8,3-d (ó er þvermál boltar)
Allir festihlutar úr stáli skulu gævahnáðir nema annað sé tekið fram á teikningu.

Innsteyptar festingar
Vanda skal frágang og staðsetningu innsteyptra festinga. Ath. að breina steyptuátt af festingum þegar steyptuinnu er lokið.
Nákvæmskrifur við staðsetningu festinga
Staðsetning í hæð og í pláni +/- 5mm

Númer	Daga	Skýring breytingar	Br. af
ÖLL AFDOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUATA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGGU LEYFI LÍMTRÉVIRNETS EHF.			
 Tahnúahlíð Gylfrafísl 9, 112 Reykjavík t: 700269-2729 Sími 530 6000 Fax: 530 6019		MKV. 150 DAGS. 2007.10.04 VERKNR. 2006110006 ÚTGÁFA NR. 1	NR. TEIKNINGAR 101
HEITI VERKS Miðhella 4, Hafnarfirði		NAFN HÖNNUNAR Bjarni Ingibergsson Byggingateknifræðingur kt. 030861-2729	DAGS. AFRITUNAR 16.10.07 DAGS. AFRITUNAR 16.10.07
HEITI TEIKNINGAR Grunnmynd - lína 1-7		AFRITUN HÖNNUNAR AFRITUN SAMRÆM HÖNNUNAR 	5/10 07