



Afstöðumynd, 1:500

Samþykkt þann
 21 SEPT. 2007
 Byggingulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h.Sigurbjartur Halldórsson

Tákn fyrir lagningu

- Skoplögn
- Regnvatnslögn
- Jarðvatnslögn
- Jarðvatns+Regnvatnslögn
- Neysluvatn
- Bakrennsli Hitaveitu

- VS Vatnsalerni
- HL Handlaug
- BK Baðkar
- SB Steypibað
- EV Eldúsvaskur
- pV Þvottavél
- SV Skolvaskur
- GNF Gegnumstreymisniðurfal
- NF Niðurfal
- FP Fallþipa
- pN Þakniðurfal

SKÝRINGAR

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með hási skulu vera úr PVC. Gröfa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefti. Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á málum. Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum. Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 189851-2629 Brekkugötu 6 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@innet.is		Staður Drekavellir 36 Hafnarfirði	Skýring 64400 lagning
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verkr.
<i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	1:50	1:20 23.8.07	33-07
			Teikn. nr. 2-01

John