



**SKÝRINGAR**

**GRÖFTUR:**

FJARLÆGJA SKAL ALLAN LÍFRÆNAN JARÐVEG ÚR GRUNNI. UNDIRSTÖÐUR STANDA Á ÞJAPPADRI MALARFYLLINGU: E2 > 120 N/mm<sup>2</sup> OG E2/E1 < 2.5. UNDIR BÖTNPLÖTU SKAL FYLLA MÆD MALARFYLLINGU OG ÞJAPPA ÞANNIG AÐ ÞJÓPPUN VERDI SAMÆRILEG VÍÐ 98% STANDARD PROKTOR.

MESTA ÁLAG Á FYLLINGU UNDIR PLÖTU: 0,5 MN/m<sup>2</sup>

**Almennt:**

SKYGGÐ SVÆÐI TÁKNA VEGGI FYRIR OFAN BÖTNPLÖTU.

MÁLSETNINGAR Á HURÐUM OG VEGGJUM SKULU SAMRÆMAST VÍÐ TEIKNINGAR ARKITEKTS.

**BENDING:**

TENGIJÄRN UPP Í ÚTVEGGI ERU K12 c/c 200 Í BÄÐAR BRÚNIR. TENGIJÄRN SKULU STANDA MINNST 800 UPP ÚR UNDIRSTÖÐUKLOSSA SJÄ NÄNÄR SÉRMYND.

UPP MÆD INNKEYRSLUGÖTUM SKAL SETJA 2K16 BUNDINN Í LYKKJUR K10 c/c 200

KÖTAR - SJÄ TEIKNINGU ARKITEKTS

TENGIJÄRNAR Í ELÐRA HÚSNÆÐI LÍMAST MÆD UPAT UKA3 EDA SAMBÆRILEGU STEYPULÍMI.

**TILVÍSANIR:**

ALMENNAR SKÝRINGAR: SJÄ TEIKNINGU NR. B000

MÁLSETNINGAR Á VEGGJUM: TEIKNING ARKITEKTS

GÖT Í UNDIRSTÖÐU VEGGJUM: TEIKNING LAGNAHÖNNUÐA

**BROTÞOLSFL. UNDIRST. C25**

**BROTÞOLSFL. BÖTNPL. C30**

Úlg. Dags. Skýring Hannað/Yfirfarið

**VSB**

VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 • 220 HAFNARFJÖRÐUR • KENNIT. 710798-2599  
vsb@vsb.is • Sími 585 8600 • Fax 585 8610 • www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar  
Björn Guðafsson  
tlf. 150550 4859 • bjorn@vsb.is

Verkhætti  
**EYRARTRÖÐ 13**  
HAFNARFJÖRÐUR

Verkhætti  
Burðarvirki - Framhald viðbyggingar  
Undirstöður  
Grunnmynd

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði	Síða
Dags	SPJ/ÞEJ	BC	1:50 / 1:20 / A1	Ulgáfa
25.10.07	Verkfari	Teikning	B2-01	-

Samþ. Jón Rasmundsson