



ALLT TIMBUR ER KVISTALÍTL VALIN FURA T-200
 KROSSVIÐUR ER 9mm ÚR VATNSL. GRENI EÐA FURU
 ÚTVEGGJAGRINDUR ERU ÚR 50x150 HEFLAÐRI FURU.
 FÓTSTYKKI ER 50x150 HEFLUÐ GAGNVARIN FURA.
 ALLAR STOÐIR FESTAST MEÐ 2.STK. 6/120 TRÉSKRÚFUM
 AÐ OFAN OG NEÐAN.
 LAUSHOLT NEGLAST MEÐ 2.STK. 6/120 TRÉSKRÚFUM Í BÁÐA ENDA.
 ALLAR STOÐIR KRINGUM HURÐA- OG GLUGGAGÖT ÁSAMT ENDA-
 STOÐUM FESTAST MEÐ 2.STK. BMF-90 VINKLUM AÐ OFAN OG NEÐAN
 2x5.STK. Í HVORN VINKIL.
 MIÐJUBIL STOÐA SÉ C/C600 SÉ ANNAÐ EKKI TEKID FRAM Á TEIKNINGUM
 GRIND KLÆÐIST AÐ UTAN MEÐ 9mm VATNSL. FURU/GRENKROSSVIÐ
 KROSSVIÐUR NEGLIST Í VATNSHELT LÍM MEÐ SKOTNÓGLUM C/C300
 SAMSETNING HORNSTOÐA OG SAMSETNING LANGHLIÐA SÉ MEÐ
 4.STK. 12mm BORBOLTUM, UNDIR RÆR KOMI 40x40 SKINNA
 FESTING GRINDAR VIÐ STEYPTAR UNDIRSTOÐUR SÉ MEÐ 12/140
 MÚRBOLTUM C/C700.
 VIÐ GLUGGA OG HURÐAR STOÐIR SKÁL SETJA MÚRBOLTA Í
 GEGNUM BMF-90 VINKLA

Samþykkt þann
29 NOV. 2007
 Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h.Sigurbjartur Halldórsson

KVISTAVELLIR 37 HAFNARFIRÐI	
ÚTVEGGJAGRINDUR	Mkv. 1:50
6-7-8-9-10	Hannað E.V.
	Telknað E.V.
Dags. 20.SEPT.2007	Blað UV004 Nr. KVISTAV37UV Yfirfarið <i>Eyþingur</i>
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR	TR.aust s/f
Sigurður Þorvaldsson Kt:141250-4189	TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 Sigurður Grétarsson Sími: 891-7257