



ALLT TIMBUR ER KVISTALÍTIL VALIN FURA T-200
 KROSSVIÐUR ER 9mm ÚR VATNSL. GRENI EÐA FURU
 ÚTVEGGJAGRINDUR ERU ÚR 50x150 HEFLAÐRI FURU.
 FÓTSTYKKI ER 50x150 HEFLUÐ GAGNVARIN FURA.
 ALLAR STÖÐIR FESTAST MEÐ 2.STK. 6/120 TRÉSKRÚFUM
 AÐ OFAN OG NEDAN.
 LAUSHOLT NEGLAST MEÐ 2.STK. 6/120 TRÉSKRÚFUM Í BÁÐA ENDA.
 ALLAR STÖÐIR KRINGUM HURÐA- OG GLUGGAGÓT ÁSAMT ENDA-
 STÖÐUM FESTAST MEÐ 2.STK. BMF-90 VINKLUM AÐ OFAN OG NEDAN
 2x5.STK. Í HVORN VINKIL.
 MIÐJUBIL STÖÐA SÉ C/C600 SÉ ANNAÐ EKKI TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGUM
 GRIND KLÆÐIST AÐ UTAN MEÐ 9mm VATNSL. FURU/GRENKROSSVIÐ
 KROSSVIÐUR NEGLIST Í VATNSHELT LÍM MEÐ SKOTNÖGLUM C/C300
 SAMSETNING HORNSTÖÐA OG SAMSETNING LANGHLIÐA SÉ MEÐ
 4.STK. 12mm BORDABOLTUM, UNDIR RÆR KOMI 40x40 SKINNA
 FESTING GRINDAR VIÐ STEYPTAR UNDIRSTÖÐUR SÉ MEÐ 12/140
 MÚRBOLTUM C/C700.
 VIÐ GLUGGA OG HURÐAR STÖÐIR SKAL SETJA MÚRBOLTA Í
 GEGNUM BMF-90 VINKLA

 Samþykkt þann
 29 NOV. 2007
 Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h.Sigurbjartur Halldórsson

KVISTAVELLIR 37 HAFNARFIRÐI	
ÚTVEGGJAGRINDUR 1-2-3-4-5-11	Mkv. 1:50
	Hannað E.V.
	Teiknað E.V.
Dags. 20.SEPT.2007	Blað UV003 Nr. KVISTAV37UV
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR	Yfirfarið 
Sigurður Þorvaldsson Kt:141250-4189	TR.aust s/f TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4189 Sigurður Grétarsson Sími: 891-7257