


**ATH**

ALLAR MÁLSETNINGAR GLUGGA OG HURÐA  
 MÍÐAST VIÐ ÍSTEYPT.  
 VERÐI GLUGGAR OG HURÐIR SETT Í EFTIRÁ,  
 ÞURFA GATMÁL Í STEYPU AÐ VERA 30 MM  
 (2\*15) STÆRRI EN KARMMÁL

Burðargeta glugga skal vera í samræmi við  
 128 gr. byggingarreglugerðar, það er að  
 segja hámarks svignun sé minni en L/300  
 þó aldrei meiri en 8 mm. Mesti  
 vindþrýstingur á glugga er qv\*1,0 og mesta  
 sog á glugga er qv\*1,1. Grunnildir  
 vindálags qv er uppgæfið á teikningu B-01.


**Samþykkt þann**  
**28 NOV. 2007**  
 Byggingulltrúinn í Hafnarfirði  
 F.h.Sigurbjartur Halldórsson

<b>VEKTOR</b> -hönnun og ráðgjöf- Akralind 6, 201 Kópavogi.		Jón Hrafn Hlöðversson byggingafræðingur Kt. 260682-6619 sími: 554-8660 fax: 554-8669.		BREKKUÁS 13, HAFNARFJÖRÐUR GLUGGATEIKNINGAR	
Teikn. nr.	Tilvisun á teikningu	Br.	Dags.	Hannað	Teiknað
Samþykkt				JHH	ÁB/MA
				Dagsetning	Verk nr.
				30.08.07	A-07-02-14
				Mælikvarði	Teikn. nr.
				1:20	S-06