

SKÝRINGAR

GRUNDUN

Allan lífrænan jarðveg skal skipta út með ólífrænum jarðveg.
Undirstöðjarðvegur:
Undirstöður standa á þjappaðri malarfyllingu: E2 > 100 N/mm² og E2/E1 < 2,5
Undir botnplötu skal fylla með malarfyllingu og þjappa þannig að þjöppun verði samærileg við 99% standard proktor.

Mesta álag grunn, á fyllingu: 0,4 MN/m²
Skyggð svæði tákna veggir fyrir ofan botnplötu.

Másetningar á hurðum og veggjum sjá teikningar arkitekts.


BENDING:

Tengjám upp í kjallaravaggi standa minnst 700 mm upp úr undirstöðuklossa, sjá nánar í sniðum og sérymyndum.

Í alla 200mm veggenda og kringum öll er komi 2K16 bundinn í lykkjur

Í alla 150mm veggenda og kringum öll er komi 2K12 bundinn í lykkjur

Lykkjur K10 c/c 500



Kótar - sjá teikningu arkitekts
SGK = Steiptur gólf kóti

TILVÍSANIR:

Almennar skýringar - Sjá blað nr. 06885-B000
Másetningar á veggjum - Teikning arkitekts
Göt í undirstöðu veggjum - Teikning lagnahönnuða

BROTÞOLSFLOKKUR STEYPU C25

A 07.09.07 Steyðvegur tengdur SPJ
Útg. Dags. Skýring Hanna/Yfirfarið



VERKFRÆÐISTOFA

Sigurðs
BÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRDUR · KENNIT. 710796-2899
vsk@vsk.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsk.is

Áritun sérhönnuðar
Björn Gústafsson Kt: 180550-4889

Verkhelti

Furuás 29
Hafnarfirði

Verkhelti

Burðarvirki
Undirstöður
Grunnmynd

Hanna	Teikna	Yfirfari	Kvarði	Síða
SPJ	SPJ	BG	1:50	/ A2
Dags.	Verkefni	Teikning	Útgáfa	
12.02.2007	06885	B2-1	A	

