



SKÝRINGAR

BENDING:

- Útveggir 200mm með tvöfaldrri bendingu K10 c/c 200 í báðar áttir K10 c/c200 #
- Útveggir 200mm með einfaldri bendingu 20mm frá innbrún. K10 c/c 200 í báðar áttir K10 c/c200 +
- Útveggir 180mm með einfaldri bendingu 30mm frá útbrún. K10 c/c 200 í báðar áttir K10 c/c200 +
- Innveggir með einfaldri bendingu í miðju veggs K10 c/c 250 í báðar áttir K10 c/c250 +

Tengjárn upp í veggi efri hæðar standa skeytilengd upp úr plötu, sbr. 06##5-B000

----- Lína sem að sýnir mörk efribendingu. Jám skal alltaf ná hálfra skeytilengd út fyrir mörk efrri bendingar.

==# Jámmtottur í horn plötu 5 K10 c/c200 í báðar brúnir og báðar áttir. L=1500

-.-.-.- Vinkill K10 c/c250, L=Breytileg x 700
-.-.-.- Vinkill gengur úr veggjum og bitum inn í loftplötur allan úthringinn.

SGK = Steyptur gólf kóti

TILVÍSANIR:

Almennar skýringar - Sjá blað nr. 06##5-B000
Másetningar á veggjum - Teikning arkitekts
Göt í undirstöðu veggjum - Teikning lagnahönnuða

BROTÞOLSFL. ÚTISTEYPU C30

BROTÞOLSFL. INNISTEYPU C25

07.09.07 Stálbíti undir þöskurloft í stað bita uppúr þaki. SpJ
21.05.07 SM 2 og SM 3 bætt við og súlur inni því
Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirfarið



VERKFRÆÐISTOFA

SIÐUR
BÆJÁRHRÁUN 20 · 220 HAFNARFJÖRDUR · KENNIT. 710796-2888
vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar Björn Gústafsson Kt: 180550-4889 Björn G.					
Verkhæiti Furuás 29 Hafnarfirði					
Verkhliut Burðarvirki Veggir á og plata yfir jarðhæð Grunnmynd					
Hannað SpJ	Teiknað SpJ	Yfirfarið BG	Kvarði 1:50	/ A2	Síða -
Dags. 12.02.2007	Verkefni 06885	Teikning B201	Útgáfa B		