


**SKÝRINGAR**

**BENDING:**

Útveggir 180mm með einfaldri bendingu  
30mm frá útblúð.  
K10 c/c 200 í báðar áttir



Tengjárn upp í veggri efri hæðar standa skeytilengd upp úr plötu, sbr. 06885-B000

SGK = Steyptur gólf kóti

**ÞAKVIRKI :**

Gæðaflokkur timbers skal vera K18 eða betri.  
Gæðaflokkur límrés skal vera L40 eða betri.  
Timbur sem liggur að steypu eða verða fyrir veðrun skal fúaverja.  
Múrbotar og skinnur sulu vera heitgalvanseraðir.

**BORÐAKLÆÐNING OG PAPPÍ :**

Borðaklæðning er úr 25x150mm borðum þéttklætt.  
Hvert borð neglist með 3 stk. 31/75 ferstrendum galvaniseruðum nöglum á hverja spæru.  
Samskeyti borða mega ekki vera fleiri en tvö í röð á sömu spæru.  
Þakpappi skal vera vatns- og vindheldur en ekki hindra útstreymi vatnsgufu.

**TILVÍSANIR:**

Almennar skýringar - Sjá blað nr. 06885-B000  
Málsetningar á veggjum - Teikning arkitekts  
Göt í undirstöðu veggjum - Teikning lagnahönnuða

**LOFTUN - SJÁ TEIKNINGAR ARKITEKTS**

**BROTÞOLSFLOKKUR STEYPU C30**

A 07.09.07 hurðargat minnkað, líti uppúr svalargólfu sloppt SpJ  
Útg. Dags. Skýring Hannas/Yfirfarið



**VERKFRÆÐISTOFA**

ÞÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRDUR · KENNIT. 710796-2899  
vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar  
Björn Gústafsson Kt: 180550-4889

Verkheiti  
Furuás 29  
Hafnarfirði

Verkhliði  
Burðarvirki  
Veggir á og þakvirki yfir 1. hæð  
Grunnmynd

Hannas SpJ	Teiknað SpJ	Yfirfarið BG	Kvarði 1:50	/ A2	Síða -
Dags. 12.02.2007	Verkefni 06885	Teikning B211	Útgáfa A		