



JARÐTENGING LOFTNETSFESTINGAR

Loftnetsrör á að jarðtengja með sérstökum jarðtengivír beint í jarðskaut hússins. Jarðtengivírin á að vera einangraður koparvír með þvermál minnst 1.6q. Æskilegt er að vírin sé festur við rönið með tengihólk úr ryðfríum málm.

Mikilvægt er að lagnir jarðvíra séu hafðar eins stuttar og hægt er að koma við.

JARÐTENGING AÐALMAGNARASÖÐVAR

Magnarastöð skal vera með jarðskinnu bæði fyrir kapla sem koma frá loftnetum og fyrir kapla sem fara út á dreyfikerfið. Jarðskinnunnar skulu tengjast saman með 4q jarðvír og að jarðskinnu í aðaltöflu hússins.

JARÐTENGING UNDIRMAGNARA

Ef undirmagnari er í loftnetsdreifikerfinu á hann að vera með jarðskinnu fyrir framan inngang og fyrir aftan útgang magnarans. Jarðtengivír í þessa tengingu á að vera einangraður koparvír með þvermál minnst 1.5q.

JARÐTENGING KAPALKERFISINNTAKS

Ætíð skal nota tvöfaldan einangrunartengil þegar inntak frá kapalkefni er tekið inn í hús. Jarðtengja skal kapaldreifikerfi hússins strax við útgang einangrunartengilsins. Jarðtengivír í þessa tengingu á að vera einangraður koparvír með þvermál minnst 4q sem tengist frá útgangi einangrunartengils og beint í jarðskinnu í aðaltöflu hússins.

BREYTINGAR	Dags.	Yfirfarið
1	20.09.07	R.P.S.
2		

Raflagnahönnun Helga Reimarssonar Múlaínd 2 Sími 691-2085 Email: helgareimars@internet.is

Verkefni:	Drekavellir 33		
Staður:	Hafnafjörður		
Skýring:	Sími-loftnet-dyrasími		
Verknúmer:	51-2007	Teiknað:	H.S.R.
Hönnun:	H.S.R.	Blað:	3 af 8
Mælikvarði:	1:50	Dagsetning:	04.2007
KT: 310355-5699	Samb:	<i>Helga Reimarsson</i>	