


Sigurbjartur Halldórsson
Byggingatæknifræðingur
2/12 2007
602

Skýringar:

T1 = Mælatafla, T12, T13, T14 = Greinatöflur
 S1-S4 = Tengibox fyrir síma og tölvulagnir
 L1-L4 = Tengibox fyrir loftnet
 B1-B4 = Tengibox fyrir brunaviðv. kerfi
 Öll rör skulu vera plaströr $\varnothing 16\text{mm}$ og vír 3x1,5.
 Málstrumur rofa og tengla sé 16A
 Hæð rofa sé 110cm og tengla 20cm frá ilögðu gólfi í miðjar dósir
 Ofangreint gildir nema annars sé getið.
 Taka skal mið af Innréttingum áður en dósir og lagnir við þær eru staðsettar
 S = Sími/tölvulögn, L = Loftnet.

Gert er ráð fyrir að öll loft séu kerfislöft (60x60cm) niðrhengd bæði í herbergjum og á göngum

[Signature]

 AKKUR SF Tæknipjónusta Arnarhraun 24, 220 Hafnarfjörður sími/fax: 533 1950, akkur@islandia.is	
Verkhelt: Reykjavíkurvegur 72 220 Hafnarfjörður Turn, viðbygging 2.hæð	Kvarót: 1:50
Tæknig: Raflögn, breyting	Tækn.nr.: 21
Tæknab: ER	Dags: 19.02.2007
Undirskr.: <i>[Signature]</i> Eiríkur Rósberg rafm.tæknifr. k.t.: 020145 4479	Verk nr.: 18.12.2007