



Skýringar:

T1 = Mælatafla, T12, T13, T14 = Greinatöflur  
 S1-S4 = Tengibox fyrir síma og tölvulagnir  
 L1=L4 = Tengibox fyrir loftnet  
 B1-B4 = Tengibox fyrir brunaviðv. kerfi  
 Öll rör skulu vera plaströr  $\varnothing$ 16mm og vír 3x1,5.  
 Málstraumur rofa og tengla sé 16A  
 Hæð rofa sé 110cm og tengla 20cm frá lögðu gólfi í miðjar dósir  
 Ofangreint gildir nema annars sé getið.  
 Taka skal mið af innréttingum áður en dósir og lagnir við þær eru staðsettar  
 S = Sími/tölvulagn, L = Loftnet,

Gert er ráð fyrir að öll loft séu kerfisloft (60x60cm) niðurhengd bæði í herbergjum og á göngum

*Eirikur Rósberg*

 <b>AKKUR SF</b> Tækniþjónusta Arnarhraun 24, 220 Hafnarfjörður sími/fax: 533 1950, akkur@islandia.is			
Verkhelt:	Reykjavíkurvegur 72 220 Hafnarfjörður Tum, viðbygging 3.hæð	Kvarð:	
Tekning:	Raflögn, breyting	Tekn.nr.:	31
Teknað:	ER	Dagur:	19.02.2007
Undirskr.:	<i>E. Rósberg</i>	Verk nr.:	18.12.2007
		Eirikur Rósberg rafm.tæknifr. k.t.: 020145 4479	