



Skýringar:

T1 = Mælatafla, T12, T13, T14 = Greinatöflur
 S1-S4 = Tengibox fyrir síma og tölvulagnir
 L1-L4 = Tengibox fyrir loftnet
 B1-B4 = Tengibox fyrir brunaviðv.kerfi
 Öll rör skulu vera plaströr \varnothing 16mm og vír 3x1,5.
 Málstrumur rofa og tengla sé 16A
 Hæð rofa sé 110cm og tengla 20cm frá flögðu gólfi í miðjar dósir
 Ofangreint gildir nema annars sé getið.
 Taka skal mið af innréttingum áður en dósir og lagnir við þær eru staðsettar
 S = Sími/tölvulögn, L = Loftnet,

Gert er ráð fyrir að öll loft séu kerfisloft (60x60cm) niðrhengd bæði í herbergjum og á göngum

		AKKUR SF Tækniþjónusta Amarhraun 24, 220 Hafnarfjörður sími/fax: 533 1950, akkur@islandia.is	
		Verkefni: Reykjavíkurvegur 72 220 Hafnarfjörður Turn, viðbygging 4.hæð	Kvarði:
Teikning: Rafstögn, breyting		Teikn.nr.: 41	
Teiknað: ER	Daga: 19.02.2007	Verk nr.:	Breytt: 18.12.2007
Undirskr.: 		Eiríkur Rósberg rafm.tæknifr. k.f.: 020145 4479	