



Símastrengir skulu vera Cat5
Loftnetsstrengir skulu vera 75Ω coax

Skýringar:

- T1 = Mælatafla, T12, T13, T14 = Greinatöflur
- S1-S4 = Tengibox fyrir síma og tölvulagnir
- L1=L4 = Tengibox fyrir loftnet
- B1-B4 = Tengibox fyrir brunaviðv. kerfi
- Öll rör skulu vera plaströr ø16mm og vír 3x1,5.
- Málstrumur rofa og tengla sé 16A
- Hæð rofa sé 110cm og tengla 20cm frá flögðu gólfi í miðjar dósir
- Ofangreint gildir nema annars sé getið.
- Taka skal mið af innréttingum áður en dósir og lagnir við þær eru staðsettar
- S = Sími/tölvulögn, L = Loftnet,

 AKKUR SF Tækniþjónusta Arnarhraun 24, 220 Hafnarfjörður sími/fax: 533 1950, akkur@islandia.is	
Verkefni: Reykjavíkurvegur 72 220 Hafnarfjörður Turn, viðbygging 2.hæð	Kvarðeiti: 1:50
Teikning: Smáspenna, breyting	Teikn.nr.: 22
Teiknað: ER	Daga: 19.02.2007
Vork nr.: 18.12.2007	Breytt: 18.12.2007
Underskr.: 	Eiríkur Rósberg rafm.tæknifr. k.t.: 020145 4479