



Símasstrengir skulu vera Cat5
Lofnetsstrengir skulu vera 75Ω coax

Skýringar:

T1 = Mælatafla, T12, T13, T14 = Greinatöflur
 S1-S4 = Tengibox fyrir síma og tölvulagnir
 L1=L4 = Tengibox fyrir loftnet
 B1-B4 = Tengibox fyrir brunaviðv.kerfi
 Öll rör skulu vera plaströr ø16mm og vír 3x1,5.
 Málstrumur rofa og tengla sé 16A
 Hæð rofa sé 110cm og tengla 20cm frá ilögðu gólfi í miðjar dósir
 Ofangreint gildir nema annars sé getið.
 Taka skal mið af innréttingum áður en dósir og lagnir við þær eru staðsettar
 S = Sími/tölvulögn, L = Loftnet,

 AKKUR SF Tækniþjónusta Arnarhraun 24, 220 Hafnarfjörður sími/fax: 533 1950, akkur@islandia.is	
Verkhelt: Reykjavíkurvegur 72 220 Hafnarfjörður Tum, viðbygging 3.hæð	Kvæð: 1:50
Telkning: Smáspenna, breyting	
Telkn.nr.: ER	Telkn.nr.: 32
Dags.: 19.02.2007	Verk nr.: 18.12.2007
Undirskr.:  Eiríkur Rósberg rafm.tæknifr. k.t.: 020145 4479	