


Símastrengir skulu vera Cat5
Lofnetsstrengir skulu vera 75Ω coax

Skýringar:

- T1 = Mælatafla, T12, T13, T14 = Greinatöflur
- S1-S4 = Tengibox fyrir síma og tölvulagnir
- L1-L4 = Tengibox fyrir loftnet
- B1-B4 = Tengibox fyrir brunaviðv. kerfi
- Öll rör skulu vera plaströr ø16mm og vír 3x1,5.
- Málstráumur rofa og tengla sé 16A
- Hæð rofa sé 110cm og tengla 20cm frá ilögðu gólfi í miðjar dósir
- Ofangreint gildir nema annars sé getið.
- Taka skal mið af innréttingum áður en dósir og lagnir við þær eru staðsettar
- S = Sími/tölvulagn, L = Loftnet,

 AKKUR SF Tækniþjónusta Amarráun 24, 220 Hafnarfjörður sími/fax: 533 1950, akkur@islandia.is		Kvarðe:
		1:50
Verkeitt:		Teikn.nr.:
Reykjavíkurvegur 72 220 Hafnarfjörður Tum, viðbygging 4.hæð		42
Teikning: Smáspenna, breyting		
Teiknað:	Dags:	Verk nr.:
ER	19.02.2007	18.12.2007
Undirskr.: 		Breytt:
Eiríkur Rósberg rafm.tækniifr.		k.t.: 020145 4479