



Afstöðumynd, 1:500

Samþykkt þann
 29 NOV. 2007
 Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Tákn fyrir lagnir

- Skolplögn
- Regnvatnslögn
- Jarðvatnslögn
- Jarðvatns+Regnvatnslögn
- Neysluvatn
- Bakrennsli Hitaveitu

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- BK Bæðkar
- SB Steypibað
- EV Elðisvaskur
- bV Þvottavél
- SV Skolvaskur
- GNF Gegnumstreymisniðurfali
- NF Niðurfali
- FP Fallþípa
- bN Þakniðurfali

SKÝRINGAR

Frávæitlagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC. Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeðni. Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum. Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttlingjum. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 961-9881 Netfang: svhinn@netnet.is		Staður Drekavellir 44 Hafnarfirði	
		Skýring Grunnlagnir	
Hannað / Teiknað	Kvart	Dagsetning	Verkr.
<i>[Signature]</i>	1:50	25.10.07	40-09
			Teikn.nr. 2-01

[Handwritten signature]