



Byggingarfulltrúi:	
--------------------	--

Pungi:		tonn
Flatarmál:	$\frac{\text{Byggingarfl.}}{\text{Stærð}} = \frac{\text{Rúmmál}}{\text{Hæð}}$	m <sup>2</sup>
Rúmmál:	$\text{Byggingarfl.} \times \text{Stærð} = \text{Rúmmál}$	m <sup>3</sup>
Fjöldi:		stk.
Flokkur:	Útveggjaeiningar	-
Steypa burðar:	C25	MPa
Steypa kápa:	C30	MPa
Slakbending:		MPa
Spennistál:	fo, 1, k/fpk =	MPa
Smíðastál:		MPa
Ytri brún (VK):	35	mm
Innri brún (BE):	30	mm
Neðri brún:	30	mm
Efri brún:	30	mm

Lágmarks D / Minimum D:	Ø ≤ 16mm	min D = 4 Ø	▽	Loftorkuperta
	Ø > 16mm	min D = 7 Ø	▽▽	Mynstursteypa
Vinklar, krókar og slautur:	90° ≤ α < 150°		▽▽▽	Létttrausað
	α > 150°		○	Glattáð
Skertykkur:			○	Pússað
			○	Vélpússað
Áferð:			○	Kóstað
			HM	Hvítur marmari
		A	Annað	
		B	Stálmót	

Nr.	Vörunúmer	Vöruheiti	Magn
 <b>Sampykkt þann</b> 28. NOV. 2007 Byggingulltrúinn í Hafnarfirði F.h. Sigurbjartur Halldórsson			

Almenn járnabending í veðurkápu er K189

Almenn járnabending í burðavegg er K257

2xK12 í kringum op og K12 á ská

Tengijárn í plötu er K10, L=1000, C250

Tengijárn í efri brún er K10, L=1100, C250

VS120, C320 járnabakkar

### HÖNNUNARSVIÐ

Verkkaupi:	Hjalti Bjarnason	Einingarnúmer:	
		Verknr.:	V-707
		Mkv.:	150

Verkefni:	Einbýlishús Furudás 36, Haf., Einingaleikning	Hæð:	1 hæð
		Hannað:	VJ
		Teiknað:	BS
Samræmingarhönnuður:	Sveinn Nánbergsson 706A-7299	Yfirfarið:	VJ
Undirskrift hönnuðar:		Útg. dags.:	30.08.2007
		Teikn. nr.:	V7007-006

Breyting:	Dags:	Breytt af:	Hverju breytt:

**LOFT ORKA**  
Borganesi ehf.  
Engilsás 1 310 Borgarnes  
Sími: 433 9001 Fax: 433 9013  
www.loftorka.is