



Byggingarfulltrúi:			
Rúmgildi:	Bungi:		tonn
Rúmálgildi:	Flatarmál:	$\frac{\text{Rúmgildi}}{\text{Flatarmál}} = \text{Hæð}$	m²
Fjöldi:	Rúmmál:	$\text{Flatarmál} \times \text{Hæð} = \text{Rúmmál}$	m³
Flokkur:	Útveggjaeiningar		stk.

Efnisgæði:	Steypa burðar: C25	MPa
	Steypa kápa: C30	MPa
	Slakbending:	MPa
	Spennistál: fo, 1, k/fpk =	MPa
	Smíðastál:	MPa

Steypuhúla:	Ytri brún (VK): 35	mm
	Innri brún (BE): 30	mm
	Neðri brún: 30	mm
	Efri brún: 30	mm

Beygjulegur jáms:	Lágmarks D / Minimum D:	Loftorkupera
	Ø ≤ 16mm min D = 4 Ø	Mynstursteypa
	Ø > 16mm min D = 7 Ø	Létttraunað
Vinklar, krókar og slautur:		Glettað
	90° ≤ α < 150°	Pússað
	α > 150°	Vélpússað
Skerfjökjur:		Köstað
		HM Hvíltur marmar
		A Annað
		B Stálmót

Íhlutalisti	Nr.	Vörunúmer	Vöruheiti	Magn
			Samþykkt þann	
			28. NOV. 2007	
			<i>Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði</i>	
			<i>F.h. Sigurbjartur Halldórsson</i>	

Skýringar

Almenn járnabending í veðurkápu er K189.

Almenn járnabending í burðavegg er K257

2xK12 í kringum op og K12 á ská

Tengijárn í plötu er K10.

L = 1000, C250

Tengijárn í efri brún er K10.

L = 1100, C250

VS120, C320 járnabakkar

HÖNNUNARSVIÐ

Verkkaupi:	Hjalti Bjarnason	Einingarnúmer:	
		Verknr.:	V-1007
		Mkv.:	150

Verkefni:	Eiðbylshús	Hæð:	2 hæð
	Furudás 36, Hafj.	Hannað:	VJ
	Einingaleikning	Teiknað:	BS
Samræmingarhönnuður:	<i>Sveinn-Nausthólfur</i>	Yfirfarið:	VJ
Undirskrift hönnuðar:	<i>Sveinn-Nausthólfur</i>	Útg.dags.:	30.08.2007
	0206614759	Teikn.nr.:	V1007-807

Breyting:	Dags:	Breytt af:	Hverju breytt:

LOFT ORKA
Borgarnesi ehf.
Engilsás 1 310 Borgarnes
Sími: 433 9001 Fax: 433 9013
www.loftorka.is