



Byggingarfulltrúi:

Rúmgildi:	Pungi: 1,39	tonn
Flatarmál:	$\frac{\text{Fl. (Byggingarfulltrúi)}}{\text{Fl. (Pungi)}} = \frac{1050 \times 2189}{1,39} = 1611,4$	m ²
Rúmmál:	$\frac{\text{Rúmmál (Byggingarfulltrúi)}}{\text{Rúmmál (Pungi)}} = \frac{1050 \times 2189 \times 0,56}{1,39} = 87,8$	m ³
Fjöldi:	1	stk.
Flokkur:	Stigar	-
Efnisgæði:	Steypa burðar: C25	MPa
Steypa kápa: C30	MPa	
Slakbending:		MPa
Spennistál: fo,1,k/fpk =	MPa	
Smiðastál:		MPa
Steypuhúla:	Ytri brún (VK): 35	mm
Innri brún (BE): 30	mm	
Neðri brún: 30	mm	
Efri brún: 30	mm	

Beygjureglur jáms:

Lágmarks D / Minimum D:		
Ø ≤ 16mm	min D = 4 Ø	Loftorkperla
Ø > 16mm	min D = 7 Ø	Mynstursteypa
Vinklar, krókur og sláttur:		Létttrausað
90° ≤ α < 150°		Gleitað
α > 150°		Púsað
Skerfjökjur:		Vélpúsað
		Kistað
		HM Hvítur marmar
		A Annað
		B Stálmót

Innlutalisti

Nr.	Vörunúmer	Vöruheiti	Magn

Skýringar

Samþykkt þann
28 NOV. 2007
Byggingulltrúinn í Hafnarhöf
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

HÖNNUNARSVIÐ

Verkkaupi: Hjalti Bjarnason	Einingarnúmer: Stigi 2
	Verknr.: V-7007
	Mkv.: 1:10

Verkefni: Einbýlishús Furuás 36, Hafj. Stigaeining	Hæð: Hannað: VJ Teiknað: BS Yfirferið: VJ
Samræmingarhönnuður: Sveinir Nánjós Undirskrift hönnuðar: [Signature]	Útg. dags.: 30.08.2007 Telkn.nr.: V7007-813

Breyting:	Dags:	Breytt af:	Hverju breytt:

LOFT ORKA
Borgarnesi ehf.
Engjals 1 310 Borgarnes
Sími: 433 9001 Fax: 433 9013
www.loftorka.is