



ATH

ALLAR MÁLSETNINGAR GLUGGA OG HURÐA
MÍÐAST VIÐ ÍSTEYPT.
VERÐI GLUGGAR OG HURÐIR SETT Í EFTIRÁ,
ÞURFA GATMÁL Í STEYPU AÐ VERA 30 MM
(2*15) STÆRRI EN KARMMÁL

Þurðargeta glugga skal vera í samræmi við
128 gr. byggingarreglugerðar, það er að
segja hámarks svignun sé minni en L/300
þó aldrei meiri en 8 mm. Mesti
vindþrýstingur á glugga er $q_v^*1,0$ og mesta
sog á glugga er $q_v^*1,1$. Grunnigildi
vindálags q_v er uppgið á teikningu B-01.

Sampykkt þann
28 NOV. 2007
Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Akralind 6, 201 Kópavog.		Jón Hrafn Hildverson Byggingarfræðingur N. 200662-6519 Sími: 554-6650 fax: 554-6662	HLÍÐARÁS 20, HAFNARFJÓRÐUR
Telni. nr. _____ Sambýtt		Br. _____ Dags. _____	SÉRTEIKNINGAR HURÐIR
Hannab. _____ Dagsetning 01.11.07		ÁVB. _____ Verk nr. A-07-02-15	Málihvortí _____ 1:20
Sambýtt		ÁVB. _____ S-005	Telni. nr. _____ S-005