



Afstöðumynd, 1:500

Samþykkt bann
28 NOV. 2007

Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Tákn fyrir lagnir

Skolplögn	VS	Vatnssalerni
Regnvatnslögn	HL	Handlaug
Jarðvatnslögn	BK	Boðkar
Jarðvatns+Regnvatnslögn	SB	Steypiað
Neyslavatn	EV	Eldúsvaskur
Bakrennsli Hitaveitu	ÞV	Þvottavél
	SV	Skolvaskur
	GNF	Gegnumstreymisniðurfal
	NF	Niðurfal
	FP	Fallþipa
	ÞN	Þakniðurfal

SKÝRINGAR

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefti.
Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.
Skeyta skal rör með þar til gerðum þétthringjum.
Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

afalinnuður
Kári Eiríksson - Arkitekt FAL - kt: 070365-4059

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað	
B1	Legu lagna breytt	14.11.2007	S.H.	
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatækniræðingur Kt. 160651-2529 Brekkuvegur 8 Hafnarfirði Sími: 555-4006, 661-6851 Netfang: sveinb@netnet.is		Staður Hnoðravellir 15 og 13 Skýring Grunnlagir		
Hannað / Teknað	Kvarði	Dagsetning	Verkr.	Teikn.nr.
	1:50 1:20	14.11.07	40-07	2-01