



- 1 45 stk. K18 c/o 150 L=2000, krókur beygður á enda R=40 Lengd arms 100mm
- 2 47 stk. K10 c/o 150 L=3000, krókur beygður á enda R=25 Lengd arms 100mm
- 3 13 stk. K10 c/o 150 L=7250
- 4 47 stk. K10 c/o 150 L=19200
- 5 2 stk. K12 beygt 600mm fyrir enda

- 1 45 stk. K18 c/o 150 L=2000, krókur beygður á enda R=40 Lengd arms 100mm
- 2 42 stk. K10 c/o 150 L=3000, krókur beygður á enda R=25 Lengd arms 100mm
- 3 13 stk. K10 c/o 150 L=7250
- 4 42 stk. K10 c/o 150 L=19200
- 5 2 stk. K12 beygt 600mm fyrir enda

- 1 45 stk. K18 c/o 150 L=2000, krókur beygður á enda R=40 Lengd arms 100mm
- 2 47 stk. K10 c/o 150 L=3000, krókur beygður á enda R=25 Lengd arms 100mm
- 3 13 stk. K10 c/o 150 L=7250
- 4 47 stk. K10 c/o 150 L=19200
- 5 2 stk. K12 beygt 600mm fyrir enda

Sampykkt þann 21. DES. 2007  
Byggingulitruinn / Hafnarfróð / F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn
<b>meter Verkfræðistofa ehf</b> Síðumúli 1, 108 Reykjavík Sími: 5678922, Fax: 8940059 meter@meter.is, www.meter.is			
DREKAVELLIR 32, 221 HAFNARFJÖRÐUR			
FILEGRANEININGAR, SVALIR OG YFIRSTEYPA Á PLÖTU			
TÖLVUSKRA	HANNAÐ	TEKNAÐ	YFIRFARÐ
263-221-DREKAVELLIR 32	FO	FO	FO
SAMPYKKT	TEKNING NR.	MIKV.	BLAÐ NR.
Fríðrik Ólafsson 2303592459	263-88	1:50	B-08
DAGS.	VERK NR.		
23.10.2007	263		