



**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5<sup>2</sup>.  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 110 sm.  
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á VEGGLÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

L = SÍÓNVARP, F = BÆJARSÍMI  
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

- [R] REYKSKYNNIARI jónískur
- [R] REYKSKYNNIARI optískur
- HREYFISKYNNIARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

KVISTAVELLIR 44 HAFNARFIRÐI		MEY.	1:50
1. HÆÐ RAFLÖGN OG SMÁSPENNA		TEIENNR.	4
		SÍÐASTA TNR.	
TNR.	4	AP	8
ÓTNR.		ÓTNR.	A

A	07-07-15	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	T.S.	T.S.	220146-2439
ÓTNR.	DAGS.	TEIENNR.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA