



falskur veggur

falskur veggur

HITALAGNIR SKÝRINGAR.

Hitalagnir eru 16 mm Aquatherm, eða sam-
bærilegt, í ídráttarröri. Eingöngu skal nota
viðurkennt lagnæfni viðurkennt af RB.
Frágangur lagna skal vera samkvæmt gildandi
reglugerðum. Greinar að einstaka ofnum skulu
vera 16 mm nema annað sé tilgreint á teikn-
ingum. Fara skal eftir fyrirmælum framleiðanda.
Allar lagnir, tengidósir og deiligirindur skal vera
frá sama framleiðanda og passa saman. Setja
skal festingar á lagnir með millibili m/m 1000
-1500 mm. Við beygjur skal nota þrjár fest-
ingar. Beygjuradius skal alltaf vera stærri en
5x ytra þvermál pípu. Hita lagnir skal þrýsti-
prófa við 6 bör. Þrýstiprófun á plastlögnum
skiptist í tvær lotur. Fyrri lotan er framkvæmd
í 1 kist. Þrýstifall má vera max 0.6 bör á
síðustu 30mín. Seinni lotan er gerð í beinu
framhaldi af fyrri lotu og sami þrýstingur
notaður. Seinni lotan skal standa í tvær kist.
Þrýstifall má vera max 0.2 bör. Fylla skal út
pröfunarblað með niðurstöðu úr báðum lotum.
Lagnir sem ekki eru innsteyptar skal einangra
með 20mm glerullarhólkum. Á alla ofna komi
sjálfvirkir ofnlokar, stillitæ og loftskrúfur. Svört
stálrör og aðrar lagnir skal þrýstiprófa við 6
bör og skal þrýstingur standa a.m.k í 24
tíma án þess að falla.

Samykkt bann
11 OKT. 2007
Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h.Sigurbjartur Halldórsson

Daga	Þráttir	Nr.	Nafn
<p>meter Verkfræðistofa ehf Síðumúli 1, 108 Reykjavík</p> <p>ÁRITUN SAMREINGINGARHÖNDUÐAR: Frórik Ólafsson 2303592459</p> <p>Sími: 5678922, Fax: 8940059 meter@meter.is, www.meter.is</p>			
DREKAVELLIR 32, 221 HAFNARFJÖRÐUR			
1 HÆÐ OG 2 HÆÐ. HITALAGNIR OG SKÝRINGAR			
TÖLVUSKRÁ	HANNAÐ	TEKNAÐ	VIÐFARD
246-221-DREKAVELLUR 32	FO	FO	FO
SAMÞYKKT	TEKNING NR.	MKV.	BLAÐ NR.
Frórik Ólafsson 2303592459	246-L4	1:50	L-04
DAGS		VERK NR.	
25.09.2007		246	