



SKÝRINGAR: HITALÖGN Í KJALLARA.

FRAMRÁS HITALAGNAR  
 BAKRÁS HITALAGNAR

ÖLL OFNENGI SKULU VERA 10mm  
 LÖFTSKRUFUR KOMI Á ALLA OFNA  
 Á HVERN OFNI KOMI AUK OFNLOKA STILLITÉ.  
 OFNAR SEU Í SAMRÆMI VÍÐ ÍST EN 442

Á OFNUM ERU LOFTSTÝRÐIR LOKAR NEMA Í ANDDYRI  
 SEM ER VATNSSTÝRÐUR.

RÖR SKULU VERA SVÖRT STÁLROÐ SAMKV. DIN 2440  
 OG TENGISTYKKI SAMSVARANDI RÖRUM AÐ GERÐ.

ÞRÝSTIPRÓFA SKAL KERFIÐ MEÐ 8 BAR ÞRÝSTINGI OG SKAL  
 SÁ ÞRÝSTINGUR STANDA Í EINA KLST.

PIPUR SKAL EINANGRA MEÐ GLERULLARHÖLKUM  
 OG VEJFAST MEÐ PLASTSTRIMLUM.

YFIRFARA SKAL STERÐIR OFNA AÐUR EN ÞEIR ERU PANTADIR  
 ALLT EFNÍ OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VÍÐ ÁKVÆÐI  
 6kp/cm<sup>2</sup> AÐUR EN LAGNIR ERU HULDAR.

Sambýkkt þann  
 11 OKT. 2007  
 Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Ofnatafla fyrir Drekaelli 32 - KJALLARI 0001

Nr. Ofns	Staðsetning	Ofnar mál í mm		Gerð	Staðsetn.	Afkóst W
		Hæð	Lengd			
001-1	Kjallari	600	2000	22	A-B	2805
001-2	Kjallari	600	2000	22	A-B	2805
SAMTALS						5610

HITALAGNIR SKÝRINGAR.

Hitalagnir eru 16 mm Aguatherm, eða sambærilegt,  
 í ídráttarröri. Eingöngu skal nota viðurkennt lagna-  
 efni viðurkennt af RB. Frágangur lagna skal vera  
 samkvæmt gildandi reglugerðum. Greinar að einstaka  
 ofnum skulu vera 16 mm nema annað sé tilgreint á  
 teikningum. Fara skal eftir fyrirmælum framleiðanda.  
 Allar lagnir, tengidósir og delligrindur skal vera frá  
 sama framleiðanda og passa saman. Setja skal  
 festingar á lagnir með millibili m/m 1000-1500 mm.  
 Við beygjur skal nota þrjár festingar. Beygjuradius  
 skal alltaf vera stærr en 5x ytra þvermál pípu. Hita  
 lagnir skal þrýstiprófa við 6 bör, þrýstiprófun á  
 plastlögnum skiptist í tvær lotur. Fyrri lotan er fram-  
 kvæmd í 1 klst. Þrýstifall má vera max 0.6 bör á  
 síðustu 30mín. Seinni lotan er gerð í beinu fram-  
 haldi af fyrri lotu og sami þrýstingur notaður. Seinni  
 lotan skal standa í tvær klst. Þrýstifall má vera max  
 0.2 bör. Fylla skal út prófunarblað með niðurstöðum  
 úr báðum lotum.  
 Lagnir sem ekki eru innsteyptar skal einangra með  
 20mm glerullarhólkum. Á alla ofna komi sjálfvirkir  
 ofnlokar, stillité og loftskrufur. Svört stálrör og  
 aðrar lagnir skal þrýstiprófa við 6 bör og skal þrýst-  
 ingur standa a.m.k í 24 tíma án þess að falla.

Ofnatafla fyrir Drekaelli 32 - Íbúð 0101

Nr. Ofns	Staðsetning	Ofnar mál í mm		Gerð	Staðsetn.	Afkóst W
		Hæð	Lengd			
0101-1	Anddyri	600	700	11	A-B	513
0101-2	Herb.	600	1300	21	A-D	1240
0101-3	Bað	600	1200	Handkl	C-B	526
0101-4	Herb.	600	1300	21	A-D	1240
0101-5	Stofa	25	1800	x	A-D	2000
0101-6	Herb.	600	1300	11	A-D	881
0101-7	Þvottur	600	600	11	A-B	440
0101-8	Eldhús	700	600	11	A-B	500
SAMTALS						7340

Ofnatafla fyrir Drekaelli 32 - Íbúð 0102

Nr. Ofns	Staðsetning	Ofnar mál í mm		Gerð	Staðsetn.	Afkóst W
		Hæð	Lengd			
0102-1	Anddyri	600	700	11	A-B	513
0102-2	Þvottur	600	600	11	A-B	440
0102-3	Bað	600	1200	Handkl	C-B	526
0102-4	Herb.	600	1300	21	A-D	1240
0102-5	Herb.	600	1300	21	A-D	1240
0102-6	Stofa	25	1800	x	A-D	2000
0102-7	Eldhús	700	600	11	A-B	500
SAMTALS						6459

Ofnatafla fyrir Drekaelli 32 - Íbúð 0103

Nr. Ofns	Staðsetning	Ofnar mál í mm		Gerð	Staðsetn.	Afkóst W
		Hæð	Lengd			
0103-1	Anddyri	600	700	11	A-B	513
0103-2	Herb.	600	1300	21	A-D	1240
0103-3	Bað	600	1200	Handkl	C-B	526
0103-4	Herb.	600	1300	21	A-D	1240
0103-5	Stofa	25	1800	x	A-D	2000
0103-6	Herb.	600	1300	11	A-D	881
0103-7	Þvottur	600	600	11	A-B	440
0103-8	Eldhús	700	600	11	A-B	500
SAMTALS						7340

Ofnatafla fyrir Drekaelli 32 - Íbúð 0201

Nr. Ofns	Staðsetning	Ofnar mál í mm		Gerð	Staðsetn.	Afkóst W
		Hæð	Lengd			
0101-1	Anddyri	600	700	11	A-B	513
0101-2	Herb.	600	1300	11	A-D	881
0101-3	Bað	600	1200	Handkl	C-B	526
0101-4	Herb.	600	1300	21	A-D	1240
0101-5	Stofa	25	1800	x	A-D	2000
0101-6	Herb.	600	1300	11	A-D	881
0101-7	Þvottur	600	600	11	A-B	440
0101-8	Eldhús	700	600	11	A-B	500
SAMTALS						6981

Ofnatafla fyrir Drekaelli 32 - Íbúð 0202

Nr. Ofns	Staðsetning	Ofnar mál í mm		Gerð	Staðsetn.	Afkóst W
		Hæð	Lengd			
0102-1	Anddyri	600	700	11	A-B	513
0102-2	Þvottur	600	600	11	A-B	440
0102-3	Bað	600	1200	Handkl	C-B	526
0102-4	Herb.	600	1300	21	A-D	1240
0102-5	Herb.	600	1300	11	A-D	881
0102-6	Stofa	25	1800	x	A-D	2000
0102-7	Eldhús	700	600	11	A-B	500
SAMTALS						6100

Ofnatafla fyrir Drekaelli 32 - Íbúð 0203

Nr. Ofns	Staðsetning	Ofnar mál í mm		Gerð	Staðsetn.	Afkóst W
		Hæð	Lengd			
0103-1	Anddyri	600	700	11	A-B	513
0103-2	Herb.	600	1300	11	A-D	881
0103-3	Bað	600	1200	Handkl	C-B	526
0103-4	Herb.	600	1300	21	A-D	1240
0103-5	Stofa	25	1800	x	A-D	2000
0103-6	Herb.	600	1300	11	A-D	881
0103-7	Þvottur	600	600	11	A-B	440
0103-8	Eldhús	700	600	11	A-B	500
SAMTALS						6981

Daga	Þrýstingar	Nr.	Nafn

**meter** Verkfræðistofa ehf  
 Síðumúli 1, 108 Reykjavík

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNDLUNAR  
 Eðrick Ólafsson 2303592459

Sími: 5678922, Fax: 8940059  
 meter@meter.is, www.meter.is

DREKAPELLIR 32, 221 HAFNARFJÖRÐUR

LAGNIR Í KJALLARA, OFNATÖFLUR OG SKÝRINGAR

TÖLUSKRÁ	HANNAÐ	TEKNAÐ	YFIRFARIÐ	ÓTGAFA
246-221-DREKAPELLIR 32	FO	FO	FO	01
SAMBÝKKT	TEKNING NR.	MKV.	BLAÐ NR.	
Fr.ótrik Ólafsson 2303592459	246-L3	1:50	L-03	
	DAÐS		VERK NR.	
	25.09.2007		263	