

GRUNNMYND UNDIRSTÖÐUR BÍLAGEYMSLA 1:50

ÁRTUN SAMRÆMINGARÖNNUGAR

*[Signature]*  
Kt. 110457-2789

Samþykkt þann  
08 OKT. 2007

Byggingulfrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

SKÝRINGAR:

ÖLL MÁL ERU í mm  
KÓTAR ERU í m  
ÖLL MÁL OG ALLA KÓTA SKAL SANNREYNA Á  
BYGGINGARSTAD

UNDIRSTÖÐUJARÐVEGUR ER ÞJÖPPUÐ FYLING  
LEYFILEGUR JARÐPRÝSTINGUR ER REIKNADUR  
SEM 1,0 MPa  
MESTI JARÐPRÝSTINGUR ER 0,8 MPa

FYLLA SKAL UNDIR BOTNPLÖTUR OG AÐ  
SÖKKULVEGGJUM MED MÖL EDA GRÚS  
OG SKAL EFNID ÞJAPPAD  
EINS OG LYST ER Á BLADI B(15-21)\_001  
OFAN Á FYLINGUNA UNDIR PLÖTUM Í GEYMSLUM SKAL  
LEGGJA 75mm PLASTEINANGRUN MED RÚMPYNGD  
24kg/m<sup>2</sup>.

150mm ÞYKK BOTNPLATA SKAL BENDA MED K257  
JÄRNAMOTTUM Í EFRI OG NEDRI BRÚN OG SKAL HULA AÐ  
JÄRNUM VERA 40mm FRÁ NEDRI BRÚN OG 30mm FRÁ EFRI  
BRÚN.

120MM ÞYKK BOTNPLATA SKAL BENDA MED K257  
JÄRNAMOTTU OG SKAL HULA AÐ JÄRNUM VERA 30mm  
FRÁ EFRI BRÚN.

200mm ÞYKK BOTNPLATA SKAL BENDA MED K100/c150 Í  
EFRI OG NEDRI BRÚN OG SKAL HULA AÐ JÄRNUM VERA  
40mm FRÁ EFRI OG NEDRI BRÚN.

BOTNPLÖTU Í LYFTUGRYFJU SKAL BENDA MED K160/c150 Í  
EFRI OG NEDRI BRÚN OG SKAL HULA AÐ JÄRNUM VERA  
50mm FRÁ NEDRI BRÚN OG 30mm FRÁ EFRI BRÚN.

TILVÍSANIR:

ALMENNAR SKÝRINGAR . . . . . SJÁ BL. NR. B(15-21)\_001

BR. DAGS. BREYTING REIKN. TEIKN.  
NORÐURBAKKI 15-21 BÍLAGEYMSLA

BURÐARVIRKI  
UNDIRSTÖÐUR  
GRUNNMYND

MKV: 1:50  
DAGS: 02.11.2006  
HANNAÐTEIKN: HE43G

VERKMR.: 05104



YFIRFARID: *[Signature]*  
SAMÞYKKT: *[Signature]*  
KENNITALA: 130607-4439  
TEIKN NR: B(BG)\_501

