



SKÝRINGAR:

ÖLL MÁL ERU í mm
KÓTAR ERU í m
ÖLL MÁL OG ALLA KÓTA SKAL SANNSREYNA Á
BYGGINGARSTAD

UNDIRSTÖÐUJARÐVEGUR ER ÞJÖPPUÐ FÝLLING
LEYFILEGUR JARÐPRÝSTINGUR ER REIKNADUR
SEM 1,0 MPa
MESTI JARÐPRÝSTINGUR ER 0,8 MPa

FÝLLA SKAL UNDIR BOTNPLÖTUR OG AÐ
SÖKKULVEGGJUM MED MÖL EDA GRÚS
OG SKAL EFNIÐ ÞJAFPAÐ
EINS OG LYST ER Á BLADI B(15-21)_001.
OFAN Á FÝLLINGUNA UNDIR PLÖTUM Í GEYMSLUM SKAL
LEGGJA 75mm PLASTEINANGRUN MED RÚMPYNGD
24kg/m².

150mm ÞYKK BOTNPLATA SKAL BENDA MED K257
JÄRNAMOTTUM Í EFRI OG NEDRI BRÚN OG SKAL HULA AÐ
JÄRNUM VERA 40mm FRÁ NEDRI BRÚN OG 30mm FRÁ EFRI
BRÚN.

120MM ÞYKK BOTNPLATA SKAL BENDA MED K257
JÄRNAMOTTU OG SKAL HULA AÐ JÄRNUM VERA 30mm
FRÁ EFRI BRÚN.

200mm ÞYKK BOTNPLATA SKAL BENDA MED K100/c150 Í
EFRI OG NEDRI BRÚN OG SKAL HULA AÐ JÄRNUM VERA
40mm FRÁ EFRI OG NEDRI BRÚN.

BOTNPLÖTU Í LYFTUGRYFJU SKAL BENDA MED K160/c150 Í
EFRI OG NEDRI BRÚN OG SKAL HULA AÐ JÄRNUM VERA
50mm FRÁ NEDRI BRÚN OG 30mm FRÁ EFRI BRÚN.

TILVÍSANIR:

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL. NR. B(15-21)_001

BR. DAGS. BREYTING REIKN. TEIKN.

NORÐURBAKKI 15-21 BÍLAGEYMSLA

BYRÐARVIRKI
UNDIRSTÖÐUR
GRUNNMYND

MRV: 1:50

DAGS: 02.11.2006

HANNAÐERTERN: HEAGG

VERNR: 05104



YFIRFARÐ:
SAMÞYKKT

KENNTALA: 130627-4439

TEIKN NR. B(BG)_503

