

BÍLAGEYMSLA - PLATA YFIR KJALLARA - 1:50

ARTUN SAMRÆMINGARHÖNDUR

[Signature]
Kt. 110457-2789

SKYRINGAR:

- ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETURM, ALLIR KÓTAR ERU Í METRUM
- ALLA VEGGI SKAL BENDA MEÐ K10c/c250 LÖÐRÉTT OG K10c/c150 LÁRÉTT NEMA ANNAD SÉ SÉRSTAKLEGA TILGREINT - SJÁ ALMENN SNID FYRIR VEGGBENDINGU Í KRINGUM OP OG Á SAMSKYTYM
- ÞAR SEM PLÖTUBENDING ER SÝND Í KRINGUM OP, SVALIR O.P.H SKAL JÁRN ÁVALT GANGA SKEYTILENGD FRAM YFIR, NEMA ANNAD SÉ TILGREINT.
- ÞAR SEM PLÖTUBENDING ER SÝND YFIR VEGGJUM EDA SÚLUM SKAL HÚN ALMENNT VERA MIÐJUSETT YFIR VEGG NEMA ANNAD SÉ TILGREINT.
- ALMENNT ERU ALLAR PLÖTUR 285mm KÚLPLÖTU Í BÚÐUM OG 455mm KÚLPLÖTUR YFIR BÍLAGEYMSLU NEMA ANNAD SÉ SÉRSTAKLEGA TILGREINT

TÁKN:

- GAT Í VEGG EDA PLÖTU
- 200mm DJÚPT ÚRTAK Í EFRI BRÚN Á PLÖTU
- ÓSAMFELLDUR VEGGUR Á HÆÐinni FYRIR OFAN

- TÁKNAR SKEYTINGU Í NEDRI BRÚN Á MILLI KÚLPLATNA SJÁ TÖFLU

455mm KÚLPLÖTUR:

- K12c/c200 L=1000
- K16c/c200 L=1200

BENDINGU Í EFRI BRÚN SKAL SKEYTA MEÐ K10c/c200 L=1000 NEMA ANNAD SÉ TILGREINT

285mm KÚLPLÖTUR:

- K10c/c250 L=1000
- K16c/c250 L=1200
- K20c/c250 L=1500

BENDINGU Í EFRI BRÚN SKAL SKEYTA MEÐ K10c/c250 L=1000 NEMA ANNAD SÉ TILGREINT

Samþykkt bann

08 OKT. 2007

Byggingfulltrúnni í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

TILVÍSANIR:


- ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL. NR. B(15-21)_001
- SÚLA S5 SJÁ BL. NR. B(15-21)_023
- SÚLA S2 SJÁ BL. NR. B(15-21)_020

BR. DAGS. BREYTING REKNI. TEKNI.

NORÐURBAKKI 15-21 BÍLAGEYMSLA

BURÐARVIRKI
PLATA YFIR BÍLAGEYMSLU
GRUNNMYND

MKV: 1:50
DAGS: 01.11.2006
HANNAÐTEKNI: HE:GG
VEFRNR: 05104



YFIRARÍÐ: *[Signature]*
SAMÞYKKT: *[Signature]*
KENNITALA: 130667-4439
TEKNI. NR. B(BG)_514

