



Samþykkt þann  
03. DES. 2007  
Byggingulfræðingur í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

**Skýringar**

Bending  
Bending í vödurkápu skal vera K189  
Bending í burðareiningu skal vera K257  
Í útblásum og í kringum op í vödurkápu skal vera K10.  
Í útblásum á burðareiningu skal vera K12.  
Umhverfis öll op í burðareiningu skal vera K12 sem nær 500 mm út fyrir op.  
Niður úr einingum skulu koma K10 vinklar L=1000 mm, c/c 250 mm nema annað komi fram.

*Sveinbjörn Hinriksson*

Útgáfa	Breyting	Staður	Dagsetning	Hannað
		Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 100051-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennis@st.is		
		Hringhella 8 Hafnarfirði		
		Veggeiningar, Snið og Deili		
Hannað / Teknað	Kvarði	Dagsetning	Verkr.	Telkn.n.
	1:50	27.6.07	08-07	1-07