



**Veggeiningar Grunnmynd, 1:50**

**Skýringar**

Bending  
 Bending í veðurkápú skal vera K189  
 Bending í burðareiningu skal vera K257  
 Í úthrúmm og í kringum op í veðurkápú skal vera K10.  
 Í úthrúmm á burðareiningu skal vera K12.  
 Umhverfis óll op í burðareiningu skal vera K12 sem nær 500 mm út fyrir op.  
 Niður úr einingum skulu koma K10 vinklar L=1000 mm, c/c 250 mm nema annað komi fram.

Samb. íkt þann  
 03. Des. 2007  
 Byggingulltrúmm í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson  
*Samp. Jón Ludmúndsson*

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160951-2929 Brekkuvegur 8 Hafnarfirði Sími: 595-4008, 861-9851 Netfang: svennis@st.is		Staður <b>Hringhella 8 Hafnarfirði</b> Skýring Veggeiningar, Grunnmynd	
Hannað / Teknað <i>[Signature]</i>	Kvarði 1:50	Dagsetning 27.6.02	Verkr. 08-07 Telkn.nr. 1-02