



Samþykkt þann
 03. DES. 2007
 Byggingulfrúnn í Hafnarfirði
 F. H. Sigurbjartur Halldórsson

Skýringar

Bending
 Bending í veðurkápú skal vera K189
 Bending í burðareiningu skal vera K257
 í útrúnum og í kringum op í veðurkápú skal vera K10.
 í útrúnum á burðareiningu skal vera K12.
 Umhverfis öll op í burðareiningu skal vera K12 sem nær 500 mm til fyrir op.
 Niður úr einingum skulu koma K10 vinklar L=1000 mm, c/c 250 mm nema annað komi fram.

Samþ. Jón Þorsteinsson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160951-2529 Brakkagötu 8 Hafnarfirði Sími: 595-4008, 861-6651 Netfang: svennih@st.is		Staður Hringhella 8 Hafnarfirði Skýring Veggeiningar, Innveggir	
Hannað / Teknað	Kvarði	Dagsetning	Verkr.
<i>[Signature]</i>	1:50	27.6.07	08-07
			Telkn. nr. 1-06