



SKÝRINGAR

1. ÖLL RÖR ERU # 16 mm OG IÐREGIN 1,5q VIR.
2. HED RÖFA FRÁ FULLFRAGENNU GOLFÍ ER 110 cm.
3. HED LAGSPENNU- OG SMASPENNINGLA FRÁ FULLFRAGENNU GOLFÍ ER 20 cm. EN 110 cm. SJÁ ÞÁ NESTU GREIN.
4. HED TENGLA Í ELDHÖSI, ÞADI, ÞVÖTTAHOZI OG VC SKAL VERA 110 cm.
5. ÖLL MÁL ERU Í SENTIMETURM.
6. MÁLSTRAMUR RÖFA SKAL VERA 10 A OG TENGLA 16 A.
7. HEDIR ERU MIDADAR VID FULLFRAGENIN GOLF OG MIDJA DÖS.
8. HED TENGLS VID RÖFA SKAL VERA SO SAMA OG RÖFANS.
9. GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AD TÖFLU. EN ERU ÞÁ MERKTAR VIDKOMANDI TÖFLU. DÆMI: T1 ER GREIN 1 FRÁ TÖFLU T.
10. BEITA SKAL NOLLUM OG LEKASTRAUMSRÖFVÖRN SEM SNERTISPENNUVÖRNUM.
11. TAFLA TD, ER ADALTAFLA STARSEIT Í Blíggjmslu. TAFLA TD, SKAL VERA MED INNSIGLANEGU HÖLFI.
12. TAFLA T, SKAL VERA UÞ.B. H x B x D 80 x 80 x 20.

NEMA ANNARS SÉ GETID.

H= HÁTALARAR  
S=SIMI  
L=LOFTNET

Sigurðarur Halldósson  
Byggingafræðingur

12/12 2008

12/12 2008

TEIKNAD Ingi Ingason

TEIKNAD	DTG	VERUETT	Brekkuás 4 Hafnarfjörður	KVARDI 1:50
YFIR	DAGS	VERUULIT	Raflagnir	BLAD 1AF3
DAGS	NAFN	SAMÞYKKT		

Raflagnir af Skipholti 9