



**Hita- og Neysluvatnslagnir,  
Snið í botnplötu, 1:10**

**Hitnaglnir, Skýringar**

Hitnaglnir eru 25x2,3 SHT-PB með súrefniskápu. Eingöngu skal nota viðurkennt efni, og geta skal þess allir hlutir kerfisins séu frá sama framleiðanda. Festingar skal setja á lagnir með mest 1-1,5 metra millibili. Setja skal brjárfestingar við beygjur. Beygjuradus skal ekki vera meiri en 5x þvermál pípu. Á alla onna komi sjálfvirkir ofnlokar stíllitá og loftskrúfur.

Þrýstiprófun á lögnum skiptist í tver lotur. Fyrri lota er framkvæmd í 1 klst. og er þrýstingurinn 9 bór þrýstifall má vera max 0,6 bór á seinni 30 min. Seinni lota er gerð framhald af fyrri lotu og tekur 2 klst. Þrýstifall má vera max 0,2 bór.

**Neysluvatnslagnir, Skýringar**

Neysluvatnslagnir eru PB-rör af gerðinni AQUATHERM SHT. Eingöngu skal nota viðurkennt efni, og geta skal þess allir hlutir kerfisins séu frá sama framleiðanda. Festingar skal setja á lagnir með mest 1-1,5 metra millibili. Setja skal brjárfestingar við beygjur. Beygjuradus skal ekki vera meiri en 5x þvermál pípu. Geta skal þess að óhreinindi komist ekki milli ytrarörs og innrarörs. Þrýstiprófun á lögnum skiptist í tver lotur. Fyrri lota er framkvæmd í 1 klst. og er þrýstingurinn 15 bór þrýstifall má vera max 0,6 bór á seinni 30 min. Seinni lota er gerð framhald af fyrri lotu og tekur 2 klst. Þrýstifall má vera max 0,2 bór.

Samþykkt þann  
07. DES. 2007  
Byggingufulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

*Sveinbjörn Hinriksson*

Utgáta	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifráðingur Kl. 100851-2539 Brekkuvegur 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-0851 Netfang: sveinh@netnet.is		Staður <b>Kvistavellir 44 Hafnarfirði</b>	
		Skýring <b>Stofnlagirnir</b>	
Hannað / Teknað	Kvarði	Dagsetning	Verkr.
	1:50	17.11.07	14-07
			Telkn.nr. 2-01