



LAGNIR, SNID, 1:20

GRUNNMYND 1 HÆÐAR 1:50

**NEYSLUVATNSLAGNIR
SKÝRINGAR**

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU AQUALATHERM 16mm Í IDRÁTTARRÖR
EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFTI VIÐURKENNT AF
RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARIDNADARINS.
LAGNIR, TENGDÓSIR OG DELIGRINDUR SKULU VERA FRÁ
SAMMA FRAMLEIÐANDA OG FASSA SAMAN.
SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ
BEYGIJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.
BEYGIURADÍUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA
ÞVERMAL PÍPNA.
ÞRÝSTIÞRÖFUN Á PLASTÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI
LÖTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR
15 BAR FYRRI NEYSLUVATN.
SENNI LÖTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LÖTU
OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTABUR SENNI LÖTA SKAL STANDA Í
2 KLUKKUSTUNDUR.
FYLLA SKAL ÓT PRÓFUNARBLAD SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR
PRÓFUNAR.

Samþykkt þann
03 DES. 2007
Bygginguáhrinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurjartur Halldórsson

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
ESKIVELLIR 17 HAFNARFIRÐI IDRÁTTARRÖR FYRIR VATNSLAGNIR 1 HÆÐAR MKV. 1:50 1:20 DAGS. SEPT 2007 VERK NR. 2718 TEIKN. NR. 2-03 HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009 TEIKNAD G.H. YFIRFARIÐ			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2675 E-mail teknithjonusa@stania.is kt: 440993-2539			