

RÜMMYND FRÆRENNSLISLAGNA 1:50

FRÆRENNSLISLAGNIR
SKÝRINGAR

Frærennsliagnir ofan botnplötu skulu vera af RAU-P.P. (polypropýlen), hjóðeinangrandi lagnir. Skýting lagna skal vera á múffum með bétthringjum. Við skýtingu lagna skal þess gætt að þensla í lögnum verði í múffustykkjum. Fjarlægð milli festinga skal ekki vera meiri en Lóðrettar lagnir 10*D Lóðrettar lagnir 20*D D=þvermál lagna Einangra skal fallþípur með 30 mm steinull og vefja með plastfötu

Samþykkt þann
04. JAN. 2008

Byggingulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SGN.
ESKIVELLIR 19 HAFNARFIRÐI			
RÜMMYND FRÆRENNSLISLAGNA			
MKV 1:50			
DAGS.		NOV. 2007	
VERK NR.		2723	
TEIKN. NR.		2-17	
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YPERFASID			
TEIKNIJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			