



GRUNNMYND SÖKKLA
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:
Fjarlægja skal allan lausan og lífrænan jarðveg úr hússtaði.
Grafa skal niður á fastan og óhreyftan botn. Minnst skal grafa 1,0 m út fyrir hús að viðbættu því dýpi sem er frá neðri brún sökkla niður á fastan botn.
Botn skal hreinsa vel áður en fyllt er ofan á hann. Undir sökkla skal fylla með frostþolinni grúsaryfllingu.
Fyllingin skal standast eftirtaldir kröfur: Mesta steinastærð 10 sm.
Þjöppun fyllingar undir sökkla skal standast eftirfarandi: E2 a.m.k. 120 Mpa og E2/E1 a.m.k. 2,3. Innan í sökkla skal fylla með frostþolinni malarfyllingu.
Fyllinguna skal þjappa með vibrþjöppu í lögum er hæfa stærð þjöppunnar. Fara skal minnst 5 umferðir með þjöppuna.
Fylla skal jafnt að sökkuln beggja vegna. Tili að tryggja sem bestan árangur þjöppunar skal bleyta mölina eftir þörfum.
Mesta álag frá sökkuln á botn er 2,4 kg/cm².

Gera skal úrtök í sökkla fyrir lögnum í samræmi við teikningu 701.
Sjá almennar skýringar á teikningu 600.
Sjá snið í sökkla á teikningu 602.

Samþykkt bann
07 DES. 2007
Byggingufulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ			
Ⓑ			
Ⓒ			
Ⓓ			

Hönnun höfð:
ALTEIKNING ehf
ÖLL ALMENN TÆKNINGARÞJÓSTA
MÍÐSALIR 7, 201 KÓPAVOGUR, Sími 897-4588
Þorsteinn Friðbjófnsson, byggingatæknifræðingur
Kt. 211055-5299 netfang: midsalir@alnet.is

HAFRAVELLIR 13 OG 15
HAFNARFJÖRÐUR

Tekningarheiti: SÖKKLAR
GRUNNMYND

Dags: 16.10.2007. Kvæði: 1:50
Hannað þF Teknið þF Samb.
Verknr. 06-812 Tekn. nr. 601 Breytnr.