



Grunnmynd Þaks 1/50

**SKÝRINGAR:**

ÖLL ÓNEFND MÁL ERU CM, NEMA ÞVERSNISMÁL ERU Í MM. OG KÓTAR Í METRUM.

BOLTAR, RÆR, SKRÚFUR OG NAGLAR SKULU VERA ÚR STÁLI ST 37-2 SKV. DIN 17100 EDA SAMSVARANDI. FESTINGAR SKULU VERA GALVANISERADAR EDA RYÐVARÐAR Á VIÐURKENNDAN HÁTT. UNDIR ALLA BOLTA OG RÆR SEM LIGGJA AD TRÉ, SKAL SETJA SKÍFUR MED KANTLENGD 3"D OG ÞYKKT 0,3"D (D ER ÞVERMÁL BOLTA).  
 NOTA SKAL KAMBSAUM ÞAR SEM SVO ER FYRIR MÆLT, ANNARS SKAL NOTA FERSTRENGDA GALVANISERADA NAGLA. TRÉ SKAL EIGI VERA LAJARA EN KVEÐUR Á UM 15. GAÐAFLOKKI. SPERRUR ERU Í STYRKLEIKAFLOKKI K18/T1  
 HLUTI TRÉS SEM LIGGUR AD STEYPU EDA VERÐUR FYRIR VEBRUN SKAL FÚAVERJA MED C-TOX EDA SAMSVARANDI.

**STÁL FESTINGAR:**  
 STYRKUR ST 37, fy 235 Mpa. SKV. DIN 1015.  
 STÁL SKAL RYÐVARIÐ Á VIÐURKENNDAN HÁTT, T.D MENJAD OG MÁLAD.  
**LÍMTRÉ**  
 LÍMTRÉ 40 LÍMING IU STYRKUR 40 Mpa.

**BORÐAKLÆDNING:**  
 BORÐAKLÆDNING ER ÚR 25\*150 MM BORÐUM ÞÉTTKLÆDD. HVERT BORÐ NEGLIST MED 3 stk. 3,1/80 RIFLUBUM SKOTSAM, MED LÍMI Í HVERJA SPERRU, EDA SAMKVÆMT LEIÐBEININGUM RB.

**MÁLKLÆDNING:**  
 BÄRUSTÁLKLÆDNING EDA SAMBÆRILEG SKAL NEGLA Í ADRA HVERJA HÄBARU, NEMA VID KANNTA, ÞAR SKAL NEGLA Í HVERJA HÄBARU. Í LANGÄTT PLÖTUNNAR SKAL VERA 60 CM. Á MILLI NAGLA-RADA, AD UNÐANSKYLDU VID ÚTRÖNIR ÞAKS SKAL VERA 30 CM. MILLI FYRSTU ÞRIGGJA RADA.

Sampykkt þann  
 04 JAN. 2008  
 Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson