



Bending
 Bending í veðurkápu og burðareiningu skal vera 2xK189 nema annað komi fram. Í útbrúnum og í kringum op í veðurkápu skal vera K10. Í útbrúnum á burðareiningu skal vera K12. Umhverfis öll op í burðareiningu skal vera K12 sem nær 500 mm út fyrir op.
 Upp og niður úr einingum skulu koma K10 vinklar L=1000 mm, c/c 250 mm nema annað komi fram.

Samþykkt þann
 03 JAN. 2008
 Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

| | | | | |
|--------------|----------|--|----------------------|----------------------------|
| Suðurbella 8 | | Nr. 13 | Verkluti | Einingaverksmiðjan ehf. |
| Hafnarfirði | | 13 | Veggveitingar | BREIÐHÖFNA 10 |
| Reið. KU | 21.11.07 | Lögjafur Mm. Ást. Sigurðinn Ó. Agústsson | Drögger og innveggir | 110 REYKJAVÍK |
| Tönn. KU | 21.11.07 | Kl. 20138-349 | 1:50 | SM. 591 7770 FAX: 591 7775 |
| Áh. | | | | Kl. 48305-3439 |
| Samþ. | | | | soa@soa.is |